



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://www.tjto.jus.br  
 Tribunal de Justiça

**Contrato Nº 122/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC**

**PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 39/2019**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019**  
**PROCESSO ORIGINÁRIO 18.0.00002454-2**  
**PROCESSO 19.0.000028437-0**

**CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA CONSTRUPAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS - EIRELI.**

Pelo presente Instrumento o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador **HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO**, brasileiro, portador do RG nº 125.824, 2ª Via - SSP/TO, inscrito no CPF/MF nº 103.573.945-34, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUPAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.639.717/0001-90, com sede na Quadra 812 Sul, Alameda 04, Lote 23, Quadra 05 nº 03, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador, o Senhor **JOSÉ LEONAN RESPLANDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 315.709 - SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 838.016.771- 68, têm entre si, justo e avençado o presente Contrato, observadas as disposições da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, manutenção, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica e outros serviços de criação e desmembramento de salas e anexos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme descrições e quantitativos abaixo:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	<b>Instalação de parede em divisória de gesso acartonado:</b> Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, incluindo guias, com montantes a cada 60cm, perfil cantoneira 23x23 (perfil utilizado para proteção e acabamento de canto de tamanho 3,00m x 0,50mm) e perfis metálicos, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa, conforme projeto de arquitetura apresentado para a execução do serviço. Trinta por cento do quantitativo das paredes de gesso acartonado, quando solicitadas, deverão ter reforços para resistir esforços oriundos de fixação de prateleiras, armários, painéis de MDF, televisores, quadros e nos vãos dos portais deverá ser reforçado em toda a sua altura, com madeira de lei tipo caibro para inibir os esforços dos portais. Os portais poderão ser instalados com parafusos ou com espuma expansiva. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	200	R\$ 85,65	R\$ 17.130,00
	2	<b>Instalação paredes divisórias em gesso acartonado acústico:</b> Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado e <b>isolamento acústico em lâ de vidro instalado entre as duas chapas de gesso</b> , espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, incluindo guias, com montantes a cada 60cm, perfil cantoneira 23x23 (perfil utilizado para proteção e acabamento de canto de tamanho 3,00m x 0,50mm) e perfis metálicos, com acabamento em fita elástica autoadesiva, massa e tinta acrílica, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. As paredes de gesso acartonado deverão ter reforços necessários para resistir esforços oriundos de fixação de prateleiras, armários, painéis de MDF, televisores, quadros e nos vãos dos portais deverá ser reforçado em toda a sua altura, com madeira de lei tipo caibro para inibir os esforços dos portais, locais indicados pelo arquiteto responsável no momento da execução. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	400	R\$ 107,75	R\$ 43.100,00
	3	<b>Instalação de parede em divisória de gesso acartonado - 1 face (chapeamento):</b> Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, incluindo guias, com montantes a cada 60cm, perfil cantoneira 23x23 (perfil utilizado para proteção e acabamento de canto de tamanho 3,00m x 0,50mm) e perfis metálicos, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa, conforme projeto de arquitetura apresentado para a execução do serviço. Trinta por cento do quantitativo das paredes de gesso acartonado, quando solicitadas, deverão ter reforços para resistir esforços oriundos de fixação de prateleiras, armários, painéis de MDF, televisores, quadros e nos vãos dos portais deverá ser reforçado em toda a sua altura, com madeira de lei tipo caibro para inibir os esforços dos portais. Os portais poderão ser instalados com parafusos ou com espuma expansiva. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	50	R\$ 74,95	R\$ 3.747,50
	4	<b>Instalação de parede em divisória de gesso acartonado especial resistente a impactos e carga suspensa (móveis, armários aéreos, prateleiras, portas de correr, etc) - 1 face (chapeamento):</b> Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm. A placa deve alcançar elevado desempenho em cargas de momento e cisalhamento, utilizando tanto parafusos simples fixados diretos na placas ou buchas expansivas obtendo alta resistência. A placa deve possuir desempenho superior as placas de gesso convencionais em relação a resistência a impactos. A instalação da placa deve ser similar a de placas convencionais; seu acabamento é realizado com as mesmas massas e fitas para tratamento de juntas - acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa. Peso aproximado da placa (m²): 12,2. Resistência mínima à ruptura na flexão (N) - Longitudinal: ≥ 1000. Resistência mínima à ruptura na flexão (N) - Transversal: ≥ 400. Condutividade Térmica: 0,25 W/mk. Comportamento ao Fogo: Classe II - A. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	20	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00

5	<p><b>Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0 a 0,10 m<sup>2</sup>:</b> Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	und.	30	R\$ 44,57	R\$ 1.337,10
6	<p><b>Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0,11 a 0,40 m<sup>2</sup>:</b> Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	und.	20	R\$ 67,60	R\$ 1.352,00
7	<p><b>Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0,41 a 1,00 m<sup>2</sup>:</b> Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	und.	20	R\$ 89,95	R\$ 1.799,00
9	<p><b>Demolição de parede de gesso acartonado:</b> A empresa deverá desmontar e remover as divisórias de gesso acartonado existente, composta por painéis cegos e perfis estruturais bem como retirar todas as portas existentes, tomadas, fiação, rodapé e qualquer outro elemento que esteja fixado nas paredes se no momento da demolição das paredes danificar o forro a empresa deverá imediatamente consertar. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo os entulhos da demolição e reforma do gabinete e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações do Tribunal de Justiça o mesmo deverá estar acondicionado em container em local previamente autorizado pela fiscalização. A providência do container, quando necessário for, será de responsabilidade da empresa. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m <sup>2</sup>	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
10	<p><b>Demolição de forro de gesso ou de forro mineral em placas:</b> A empresa deverá demolir o forro existente e remover / promover a retirada de todas as estruturas existentes no forro, fiação, luminárias, duto de ar e qualquer outro elemento que esteja fixado no forro. Se no momento da demolição do forro danificar a parede, a empresa deverá imediatamente consertar. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo o entulho da demolição e reforma do gabinete e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações do Tribunal de Justiça o mesmo deverá estar acondicionado em container em local previamente autorizado pela fiscalização. A providência do container, quando necessário for, será de responsabilidade da empresa. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m <sup>2</sup>	800	R\$ 15,00	R\$ 12.000,00
11	<p><b>Demolição de parede de alvenaria:</b> A empresa deverá demolir a parede de alvenaria existente e remover / promover a retirada de todas as portas existentes, tomadas, fiação, rodapé e qualquer outro elemento que esteja fixado nas paredes. A empresa deverá também fazer o requadro no local demolido (exemplo: requadro de um vão de porta aberto em alvenaria). Se no momento da demolição das paredes danificar o forro a empresa deverá imediatamente consertar. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo o entulho da demolição e reforma do gabinete e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações do Tribunal de Justiça o mesmo deverá estar acondicionado em container em local previamente autorizado pela fiscalização. A providência do container, quando necessário for, será de responsabilidade da empresa. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m <sup>2</sup>	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
12	<p><b>Fechamento de vão de porta ou janela com gesso acartonado:</b> Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, incluindo guias, com montantes a cada 60cm, perfil cantoneira 23x23 (perfil utilizado para proteção e acabamento de canto de tamanho 3,00m x 0,50mm) e perfis metálicos, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa, conforme projeto de arquitetura apresentado para da execução do serviço. Trinta por cento do quantitativo das paredes de gesso acartonado, quando solicitadas, deverão ter reforços para resistir esforços oriundos de fixação de prateleiras, armários, painéis de MDF, televisores, quadros e nos vãos dos portais deverá ser reforçado em toda a sua altura, com madeira de lei tipo caibro para inibir os esforços dos portais. Este item abrange fechamento de vãos de portas e janelas/visores/vidro fixo que forem removidos. A remoção destes itens será por conta da empresa contratada. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m <sup>2</sup>	30	R\$ 148,95	R\$ 4.468,50
13	<p><b>Abertura de vão de porta ou janela com requadro em gesso acartonado:</b> A empresa deverá desmontar e remover as divisórias de gesso acartonado existente, composta por painéis cegos e perfis estruturais bem como retirar todas as portas existentes, tomadas, fiação, rodapé e qualquer outro elemento que esteja fixado nas paredes se no momento da demolição das paredes danificar o forro a empresa deverá imediatamente consertar. Acabamento do vão com gesso acartonado. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo os entulhos da demolição e reforma do gabinete e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações do Tribunal de Justiça o mesmo deverá estar acondicionado em container em local previamente autorizado pela fiscalização. A providência do container, quando necessário for, será de responsabilidade da empresa. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m <sup>2</sup>	30	R\$ 79,95	R\$ 2.398,50
14	<p><b>Serviço de instalação de rodapé nas paredes a serem construídas:</b> Fornecimento e instalação de rodapé em pedra granito Ocre Itabira, Branco Itaúnas, Branco Siena, Preto São Gabriel, Verde Ubatuba, Branco polar e/ou Cinza Corumbá, espessura de 20mm, altura de 7cm, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. O rodapé devera ficar 1cm embutido no gesso acartonado, nos cantos o rodapé deverá ser cortado em 45° para se ter um bom acabamento. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m	100	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00

15	<p><b>Instalação de forro de gesso acartonado:</b> Fornecimento e instalação de forro em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, largura de 120cm, incluindo guias, pendurais, perfis metálicos e tabica branca de 2cm, com acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m²	1.000	R\$ 49,95	R\$ 49.950,00
16	<p><b>Remoção de canaletas de rede elétrica e/ou rede lógica:</b> A empresa deverá remover a canaleta existente. Se no momento da demolição das paredes danificar parede ou forro a empresa deverá imediatamente consertar. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo o entulho da demolição e reforma do gabinete e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações do Tribunal de Justiça o mesmo deverá estar acondicionado em container em local previamente autorizado pela fiscalização. A providência do container, quando necessário for, será de responsabilidade da empresa. <b>Marca:</b> Construplac.</p>	m	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
17	<p><b>Execução de emassamento de forro de gesso acartonado:</b> Duas demãos de massa PVA em forro de gesso acartonado, com acabamento em fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. Antes do emassamento deslize a espátula de 25cm sobre as emendas à procura de cabeças de prego e parafusos. Caso encontre, aperte-as até ficarem abaixo do nível da parede. Após aplique uma camada fina e uniforme do composto próprio para emendas com a espátula de 10cm. Espalhe-a sobre as emendas e parafusos. <b>A massa a ser usada será em PVA a base de água da marca Coral.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Coral.</p>	m²	1.000	R\$ 22,95	R\$ 22.950,00
18	<p><b>Execução de pintura do forro em gesso acartonado:</b> Serviço de Pintura do forro em chapas de gesso acartonado, duas demãos de tinta acrílica fosca, com acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço. A empresa deverá forrar o piso todo, bem como os móveis, painéis existente, tomadas, interruptores, para não danificá-los. Onde o gesso for cortado devido as luminárias a empresa deverá fechar os buracos com próprio gesso acartonado, emassar, pintar e fitar as emendas com fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. <b>A tinta usada será em PVA a base de água da marca Coral.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Coral.</p>	m²	1.000	R\$ 19,95	R\$ 19.950,00
19	<p><b>Execução de emassamento de parede de gesso acartonado ou alvenaria:</b> Duas demãos de massa acrílica em parede de gesso acartonado, com acabamento em fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. Antes do emassamento deslize a espátula de 25cm sobre as emendas à procura de cabeças de prego e parafusos. Caso encontre, aperte-as até ficarem abaixo do nível da parede. Após aplique uma camada fina e uniforme do composto próprio para emendas com a espátula de 10cm. Espalhe-a sobre as emendas e parafusos, começando sempre pelo teto. <b>A massa usada será acrílica da marca Coral.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Coral.</p>	m²	1.000	R\$ 19,75	R\$ 19.750,00
20	<p><b>Execução de pintura de parede de gesso acartonado ou alvenaria - tinta acrílica fosca:</b> Serviço de Pintura de paredes em chapas de gesso acartonado, duas demãos de tinta acrílica fosca, com acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço, a empresa deverá forrar o piso todo, bem como os móveis, painéis existente, tomadas, interruptores..., para não danifica-los. Onde o gesso for cortado devido as caixas de energia a empresa deverá fecha-los com o próprio gesso acartonado, emassar, pintar e fitar as emendas com fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. <b>A tinta usada será acrílica fosca a base de água da Coral.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Coral.</p>	m²	1.500	R\$ 27,95	R\$ 41.925,00
21	<p><b>Execução de pintura de parede de gesso acartonado ou alvenaria - tinta acrílica acetinada lavável:</b> Serviço de Pintura de paredes em chapas de gesso acartonado, duas demãos de tinta acrílica acetinada lavável, com acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço, a empresa deverá forrar o piso todo, bem como os móveis, painéis existente, tomadas, interruptores..., para não danifica-los. Onde o gesso for cortado devido as caixas de energia a empresa deverá fecha-los com o próprio gesso acartonado, emassar, pintar e fitar as emendas com fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. <b>A tinta usada será acrílica acetinada lavável a base de água da marca Coral.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Coral.</p>	m²	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
22	<p><b>Serviço de pintura em porta de madeira:</b> Serviço de Para pintar as porta de madeiras a primeira coisa a se fazer é lixar a porta para tirar as imperfeições e marcas que possivelmente esteja na madeira, poderá ser usada lixa 220 para esse primeiro trabalho, depois aplicar uma demão de fundo preparador na madeira, pois ao fazer esse serviço a madeira naturalmente ira arrepiar e será necessário lixar novamente para deixar bem lisa a porta para a aplicação da primeira demão de verniz, após a secagem completa lixe novamente a madeira e aplique a segunda demão de verniz após a secagem lixe novamente a madeira, faça uma revisão no serviço e finalize aplicando a ultima demão de verniz sobre a madeira da porta. <b>O verniz empregado de vera ser o de primeira linha da marca a ser usada.</b> <b>Os materiais para esse serviço deverá ser fornecida pelo Fornecedor.</b> <b>Marca:</b> Construplac / Sayerlck</p>	m²	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
23	<p><b>Instalação de porta de madeira de abrigo completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares:</b> Dimensões da folha da porta: 0,80m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura). Ver projeto em anexo. <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> Porta de madeira laminada de primeira qualidade própria para envernizar, de</p>	und.	10	R\$ 585,00	R\$ 5.850,00

	<p>abrir contendo uma folha abrindo para à direita ou para esquerda (ver projeto em anexo), folha de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m<sup>2</sup> e até 10 kg/m<sup>2</sup>), sem desvios de forma, sem curvaturas, sem abaulamentos, sem encanoamentos, sem torções, nem desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem arqueamentos.</p> <p>Porta de abrir seguindo os padrões de aparência para componentes da porta da NORMA ABNT 31:000.12.001/09 – PORTAS, PARTE 1 Quadro 21.</p> <p><b>Fornecimento e instalação por conta da contratada inclusive a retirada da porta e portal existente como também o acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.</b></p> <p><b>Fechadura:</b> Deverá ser com aço inox com detalhes acetinado na maçaneta, deverá possuir formato anatômico que se encaixa na mão do usuário. Roseta quadrada.</p> <p>A caixa interna da fechadura é de 55mm, aumentando a durabilidade do produto e a maciez do movimento de abrir e fechar.</p> <p>Obs.: Se as portas e as ferragens estiverem em bom estado a empresa deverá retirar-los com cuidado e entregar ao fiscal do Tribunal de Justiça do Tocantins para o mesmo definir um local para guardar estes materiais.</p> <p><b>Marca:</b> Construplac / Stan</p>				
24	<p><b>Instalação de porta de madeira de abrir completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares:</b> Dimensões da folha da porta: 0,90m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura). Ver projeto em anexo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Porta de madeira laminada de primeira qualidade própria para envernizar, de abrir contendo uma folha abrindo para à direita ou para esquerda (ver projeto em anexo), folha de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m<sup>2</sup> e até 10 kg/m<sup>2</sup>), sem desvios de forma, sem curvaturas, sem abaulamentos, sem encanoamentos, sem torções, nem desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem arqueamentos.</p> <p>Porta de abrir seguindo os padrões de aparência para componentes da porta da NORMA ABNT 31:000.12.001/09 – PORTAS, PARTE 1 Quadro 21.</p> <p><b>Fornecimento e instalação por conta da contratada inclusive a retirada da porta e portal existente como também o acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.</b></p> <p><b>Fechadura:</b> Deverá ser com aço inox com detalhes acetinado na maçaneta, deverá possuir formato anatômico que se encaixa na mão do usuário. Roseta quadrada.</p> <p>A caixa interna da fechadura é de 55mm, aumentando a durabilidade do produto e a maciez do movimento de abrir e fechar.</p> <p>Obs.: Se as portas e as ferragens estiverem em bom estado a empresa deverá retirar-los com cuidado e entregar ao fiscal do Tribunal de Justiça do Tocantins para o mesmo definir um local para guardar estes materiais.</p> <p><b>Marca:</b> Construplac / Stan</p>	und.	30	R\$ 599,00	R\$ 17.970,00
25	<p><b>Instalação de porta de madeira de abrir completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares:</b> Dimensões da folha da porta: 0,60m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura). Ver projeto em anexo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Porta de madeira laminada de primeira qualidade própria para envernizar, de abrir contendo uma folha abrindo para à direita ou para esquerda (ver projeto em anexo), folha de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m<sup>2</sup> e até 10 kg/m<sup>2</sup>), sem desvios de forma, sem curvaturas, sem abaulamentos, sem encanoamentos, sem torções, nem desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem arqueamentos.</p> <p>Porta de abrir seguindo os padrões de aparência para componentes da porta da NORMA ABNT 31:000.12.001/09 – PORTAS, PARTE 1 Quadro 21.</p> <p><b>Fornecimento e instalação por conta da contratada inclusive a retirada da porta e portal existente como também o acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.</b></p> <p><b>Fechadura:</b> Deverá ser com aço inox com detalhes acetinado na maçaneta, deverá possuir formato anatômico que se encaixa na mão do usuário. Roseta quadrada.</p> <p>A caixa interna da fechadura é de 55mm, aumentando a durabilidade do produto e a maciez do movimento de abrir e fechar.</p> <p>Obs.: Se as portas e as ferragens estiverem em bom estado a empresa deverá retirar-los com cuidado e entregar ao fiscal do Tribunal de Justiça do Tocantins para o mesmo definir um local para guardar estes materiais.</p> <p><b>Marca:</b> Construplac / Stan</p>	und.	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00
26	<p><b>Instalação de porta de correr completa, fechadura própria para porta de correr, puxador e trilhos superior:</b> Dimensões da porta: 1,00m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura) e vão 90x210cm.</p> <p><b>* Conferir as medidas no local da execução.</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Porta de correr por fora da parede de gesso acartonado, contendo uma folha correndo para à direita ou esquerda (conferir no local e projeto), com revestimento de laminado da mesma cor e material das outras portas do gabinete, folha de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m<sup>2</sup> e até 10 kg/m<sup>2</sup>), sem desvios de forma, sem curvaturas, sem abaulamentos, sem encanoamentos, sem torções, nem desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem arqueamentos.</p> <p>Porta de correr seguindo os padrões de aparência para componentes da porta laminada da NORMA ABNT 31:000.12.001/09 – PORTAS</p> <p>Fornecimento e instalação por conta da contratada inclusive o acabamento final necessário.</p> <p><b>Fechadura:</b> O puxador deverá ser em aço inox, deverá possuir formato anatômico que se encaixa na mão do usuário. Altura mínima do puxador: 50cm. Largura mínima do puxador: 4cm.</p> <p>A caixa interna da fechadura é de 55mm, aumentando a durabilidade do produto e a maciez do movimento de abrir e fechar. Roseta quadrada.</p> <p>Obs.: A porta que dá acesso a assessoria através da recepção geral, a empresa vencedora deverá abrir o vão de 100x210cm no painel de gesso acartonado, deixando o sem defeito. Fornecimento e instalação das portas e componentes para um bom funcionamento no movimento de abrir e fechar, por conta do fornecedor.</p> <p><b>Marca:</b> Construplac.</p>	und.	15	R\$ 1.250,00	R\$ 18.750,00

27	<b>Vidro temperado fixo com espessura de 6 a 8mm:</b> Fornecimento e instalação de vidro temperado fixo com espessura de 6 a 8mm, com baguete de alumínio (para fixar o vidro) e furos, quando necessário, tipo guichê. Para utilizar em guichês e visores fixos em parede. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	50	R\$ 259,95	R\$ 12.997,50
28	<b>Serviço de remoção de vidro fixo:</b> Obs.: Esse item consiste em remover vidros fixos (visor fixo tipo janela ou guichê) sem que traga danos ao item removido. O item removido será recolhido pela equipe de manutenção predial para utilização / reaproveitamento quando necessário. <b>Marca:</b> Ilumi.	m²	20	R\$ 17,56	R\$ 351,20
29	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tampa cega:</b> Instalação e fornecimento de tampa cega na cor branca e caixa 4x2, modelo conforme imagem ilustrativa. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 7,95	R\$ 79,50
30	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tomadas de 10 amperes com módulo duplo:</b> Instalação e fornecimento de Tomada dupla de 10 Amperes, com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. As tomadas deverão ser instaladas e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	100	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
31	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tomadas de 10 amperes com um módulo de sobrepor em parede de alvenaria:</b> Instalação e fornecimento de Tomadas com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. As tomadas deverão ser instaladas e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
32	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tomadas de 20 ampères com um módulo de sobrepor em parede de alvenaria:</b> Instalação e fornecimento de Tomadas com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. As tomadas deverão ser instaladas e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 38,38	R\$ 383,80
33	<b>Serviço de instalação e fornecimento de interruptor simples:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor simples com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	50	R\$ 22,95	R\$ 1.147,50
34	<b>Serviço de instalação e fornecimento de interruptor duplo:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor duplo com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	50	R\$ 32,26	R\$ 1.613,00
35	<b>Serviço de instalação e fornecimento interruptor triplo:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor triplo com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 38,35	R\$ 383,50
36	<b>Serviço de instalação e fornecimento interruptor paralelo simples:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor paralelo com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	30	R\$ 29,95	R\$ 898,50
37	<b>Serviço de instalação e fornecimento interruptor paralelo duplo:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor paralelo com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	20	R\$ 39,95	R\$ 799,00
38	<b>Serviço de instalação e fornecimento interruptor intermediário (four way) simples:</b> Instalação e fornecimento de Interruptor intermediário (four way) com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. Os interruptores deverão ser instalados e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 39,85	R\$ 398,50
39	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tomadas rj45 para lógica com módulo duplo:</b> Instalação e fornecimento de Tomadas com módulos duplos com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. As tomadas deverão ser instaladas e devidamente funcionando juntamente com uma caixa 4x2 também fornecida pelo Fornecedor. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	150	R\$ 39,95	R\$ 5.992,50

40	<b>Serviço de instalação e fornecimento de tomadas rj45 para lógica com módulo duplo de sobrepor em parede de alvenaria:</b> Instalação e fornecimento de Tomadas com módulos duplos com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque, na cor branca modelo conforme imagem ilustrativa. As tomadas deverão ser instaladas e devidamente funcionando – Caixa 4x2 de sobrepor em parede de alvenaria ou de gesso acartonado. <b>Marca:</b> Ilumi.	und.	10	R\$ 42,95	R\$ 429,50
41	<b>Serviço de instalação e fornecimento de cabos com Ø 2,50mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm² cor Amarelo – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	2.000	R\$ 2,95	R\$ 5.900,00
42	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 2,50mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm² cor Vermelho – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	2.000	R\$ 2,95	R\$ 5.900,00
43	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 2,50mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm² cor Preto – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	2.000	R\$ 2,95	R\$ 5.900,00
44	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 2,50mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm² cor Azul claro – Neutro – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	2.000	R\$ 2,95	R\$ 5.900,00
45	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 2,50mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm² cor Verde – Terra – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	2.000	R\$ 2,95	R\$ 5.900,00
46	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 4,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 4,0mm² cor Vermelho – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
47	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 4,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 4,0mm² cor Preto – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
48	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 4,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 4,0mm² cor Azul Claro – Neutro – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
49	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 4,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 4,0mm² cor Verde – Terra – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
50	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 6,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 6,0mm² cor Vermelho – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
51	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 6,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 6,0mm² cor Preto – Fase – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
52	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 6,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 6,0mm² cor Azul Claro – Neutro – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
53	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Cabos com Ø 6,00mm:</b> Cabo Flexível BWF 750V seção 6,0mm² cor Verde – Terra – instalado. <b>Marca:</b> Corfio.	m.	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
54	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Fita Isolante</b> Fita Isolante 19mm x 20m 1ª Linha. <b>Marca:</b> 3M.	und.	50	R\$ 11,95	R\$ 597,50
55	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Mangueira Corrugada:</b> Mangueira corrugada com diâmetro de 3/4" – Marca de referência Tigre ou uma outra que tenha as mesmas características técnicas ou superiores e que seja anti chames – instalado. <b>Marca:</b> Tramontina.	m.	2.000	R\$ 4,85	R\$ 9.700,00
56	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Mangueira Corrugada:</b> Mangueira corrugada com diâmetro de 1" – Marca de referência Tigre ou uma outra que tenha as mesmas características técnicas ou superiores e que seja anti chamas – instalado. <b>Marca:</b> Tramontina.	m.	100	R\$ 2,99	R\$ 299,00
57	<b>Serviço de desmembramento de Luminárias:</b> Desmembrar as luminárias quando necessário para atender ao novo layout dos ambientes a serem reformados, conforme projeto apresentado pela área responsável. Obs.: Esse item consiste em desinstalar a luminária e reinstalação da mesma. <b>Marca:</b> Construplac.	und.	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
58	<b>Serviço de instalação e Remanejamento de Luminárias:</b> Remanejar as luminárias quando necessário para atender o novo layout dos ambientes a serem reformados, conforme projeto apresentado pela área responsável, incluindo a abertura no forro de gesso, sem danificá-lo, quando necessário. Obs.: Esse item consiste em desinstalar a luminária e reinstalação da mesma. <b>Marca:</b> Construplac.	und.	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
72	<b>Serviço de remoção de forro mineral:</b> Remover o forro mineral (estruturas e placas), quando necessário, para atender ao novo layout dos ambientes a serem reformados, conforme projeto apresentado pela área responsável. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	200	R\$ 17,61	R\$ 3.522,00
73	<b>Serviço de reinstalação de forro mineral:</b> Reinstalar o forro (estruturas e placas), quando necessário, para atender ao novo layout dos ambientes a serem reformados, conforme projeto apresentado pela área responsável. <b>Marca:</b> Construplac.	m²	100	R\$ 25,95	R\$ 2.595,00
75	<b>Serviço de instalação e fornecimento de textura acrílica, tipo grafiato:</b> Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos	m²	20	R\$ 28,35	R\$ 567,00

		alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade; Diluente: Água; Consistência: 7,0 - 7,7 cm; Brilho (@60°): Não aplicável; Peso Específico: 1,654 - 1,734 g/cm3; Sólidos/Volume: 45,4 - 49,4%; VOC (compostos orgânicos voláteis): 27,65 g/L; Sólidos/Peso: 68,7 - 72,7%; Ponto de fulgor: >100° C. Cor: Conforme catálogo de cores. <b>A massa a ser usada será acrílica a base de água da marca Kokar.</b> <b>Marca:</b> Kokar.				
2	76	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Panel Plafon Luminária Led Quadrado Embutir Ultra Slim 18w 6500k Branco Frio - 20cmx20cm:</b> Com terminais macho e fêmea. Cor: branco. A empresa deve fazer o furo no forro de gesso e instalar a luminária. A empresa deverá fazer os devidos reparos no forro caso a mesma danifique o forro existente quando da execução do seu serviço. <b>Marca:</b> Kian	serv.	100	R\$ 112,00	R\$ 11.200,00
	77	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Panel Plafon Luminária Led Quadrado Embutir Ultra Slim 36 w 6500K Branco Frio - 40cmX40cm:</b> Com terminais macho e fêmea. Cor: branco. A empresa deve fazer o furo no forro de gesso e instalar a luminária. A empresa deverá fazer os devidos reparos no forro caso a mesma danifique o forro existente quando da execução do seu serviço. <b>Marca:</b> Kian	serv.	80	R\$ 89,95	R\$ 7.196,00
	78	<b>Serviço de instalação e fornecimento de Panel Plafon Luminária Led Quadrado Embutir Ultra Slim 48 w 6500K Branco Frio - 60cmX60cm:</b> Com terminais macho e fêmea. Cor: branco. A empresa deve fazer o furo no forro de gesso e instalar a luminária. A empresa deverá fazer os devidos reparos no forro caso a mesma danifique o forro existente quando da execução do seu serviço. <b>Marca:</b> Embuled.	serv.	80	R\$ 253,95	R\$ 20.316,00
81	<b>Serviço de instalação e fornecimento de piso de granito impermeabilizado:</b> Fornecimento e instalação de piso em pedra granito impermeabilizado nas cores: Ocre Itabira, Branco Itáunas, Branco Siena, Preto São Gabriel, Verde Ubatuba, Branco polar e/ou Cinza Corumbá, espessura de 20mm, peças quadradas (40cm x 40cm a 60cm x 60cm), conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. O serviço inclui a remoção do piso em granito existente, preparo e regularização do contrapiso com impermeabilização para posteriormente instalar o novo piso de granito (contrapiso impermeabilizado e peças do piso em granito impermeabilizado pela empresa vencedora deste item). O rejunte deverá ser de acordo com a cor do granito. A empresa deverá apresentar catálogo de cores de rejunte para escolha. <b>Fabricante:</b> Marmogran <b>Marca:</b> Marmogran <b>Modelo:</b> Marmogran	m²	10	R\$ 386,95	R\$ 3.869,50	
<b>Valor total</b>						<b>R\$ 426.323,60</b>

1.2. A contratação citada na subcláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as especificações técnicas, forma de execução/entrega e as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo 18.0.00002454-2 e 19.0.000028437-0, do CONTRATANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São eles:

1.2.1. O Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 39/2019, do CONTRATANTE; e

1.2.2. A Ata de Registro de Preços nº 110/2019, resultado do Pregão Eletrônico – SRP nº 39/2019.

1.2.3. A Proposta de Preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA em 9 de julho de 2019.

1.3. Os serviços contratação foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no art. 1º e parágrafo único e art. 2º parágrafo 1º da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade Pregão, na forma eletrônica, para registro de preços, conforme Edital e Processo Administrativo acima citados.

1.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

1.5. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as Partes.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO, PRAZO LOCAL DE ENTREGA:

2.1. Os serviços/materiais devem ser efetivamente executados/entregues nas dependências dos prédios do CONTRATANTE situados em Palmas/TO, com o prazo especificado nas respectivas ordens de serviço (Anexo C, do Termo de Referência), à medida que forem solicitados pela Diretoria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, cabendo à referida Diretoria o acompanhamento da execução dos serviços contratados.

2.2. Quando da solicitação dos serviços, o CONTRATANTE apresentará para a CONTRATADA o projeto detalhado do quantitativo dos materiais e serviços de acordo com as necessidades verificadas para sua execução.

2.3. A CONTRATADA deverá iniciar o serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do envio da nota de empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Licitação e seus Anexos.

2.4. Os materiais/serviços fornecidos deverão, obrigatoriamente, atender as exigências de qualidade e desempenho, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização de qualidade, em especial ABNT, INMETRO ou equivalentes, cuja apresentação em desconformidade ensejará aplicação das sanções administrativas cabíveis.

2.5. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues e/ou fornecidos em desacordo com as especificações solicitadas, consoante disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO:

3.1. O CONTRATANTE expedirá “Termo de Recebimento Provisório” para o objeto deste Contrato, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços/materiais com as especificações constantes neste Instrumento e no Termo de Referência, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, nos termos do artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. O CONTRATANTE emitirá “Termo de Recebimento Definitivo” para o objeto deste Contrato, após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias, de observação ou vistoria, que comprove a adequação dos objetos aos termos deste Instrumento e do Termo de Referência, assinado pelas partes, nos termos do artigo 73, inciso I, alínea “b”, da Lei nº. 8.666, de 1993.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços prestados e dos objetos/materiais fornecidos, nem ético-profissional, para perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

3.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA:

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, na data de recebimento definitivo, a garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

4.2. Caso seja efetuada a troca de algum material devido à falhas/problemas, o prazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do novo objeto.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

5.1. O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em **RS 426.323,60 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada:

**Unidade Gestora:** 050100 - Tribunal de Justiça  
**Classificação Orçamentária:** 05010.02.061.1145.1101  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39  
**Fonte de Recursos:** 0100

6.2. As despesas inerentes à execução deste Contrato serão liquidadas por meio da Nota de Empenho que será emitida à conta da dotação orçamentária especificada nesta Cláusula.

6.3. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal em observância à unidade gestora emissora da nota de empenho que albergou a contratação dos serviços.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:**

7.1. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos objetos/serviços efetivamente fornecidos/prestados.

7.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária, além do número da nota de empenho.

7.3. Caso tenha ocorrido o fornecimento de produtos importados, juntamente com a nota fiscal/fatura deverá ser apresentado documento que comprove a origem dos produtos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, se for o caso, sob pena de rescisão contratual e multa.

7.4. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a CONTRATADA isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo.

7.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se os objetos fornecidos não estiverem em conformidade com as especificações apresentadas neste Contrato e no Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização.

7.6. O atesto do gestor do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento.

7.7. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse do CONTRATANTE), o atesto será dado pelo gestor substituto.

7.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do protocolo de recebimento da nota fiscal (momento em que o credor está adimplente com a obrigação firmada perante o CONTRATANTE), sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil subsequente.

7.9. O pagamento será realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancária em conta corrente da CONTRATADA: **Banco do Brasil, Agência nº 1505-9, Conta Corrente nº 114704-8**, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido.

7.10. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Empenho.

7.11. As notas fiscais/faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido no Contrato, no Termo de Referência e na nota de empenho/contrato ou quando observada qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto nesta Cláusula será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.

7.12. Fica a CONTRATADA ciente que por ocasião do pagamento será verificada sua situação quanto à regularidade fiscal exigida na habilitação, as quais deverão ser mantidas durante toda a execução contratual.

7.13. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que tal não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), coluna 2, publicado pela FGV, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

7.14. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI do CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Contrato;

8.1.2. Atender prontamente às requisições do CONTRATANTE no fornecimento dos objetos;

8.1.3. Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional contratada, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outra empresa, a responsabilidade por problemas na prestação do objeto deste Contrato;

8.1.5. Nomear Responsável Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missão de, entre outras coisas, prestar as necessárias orientações aos executores, garantindo assim o perfeito andamento dos serviços. O Responsável Técnico será o contato com o CONTRATANTE - Diretoria de Infraestrutura e Obras e responderá pela execução de todos os serviços e fornecimento dos produtos contratados e deverá ser capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. O responsável técnico pelos serviços deverá comprovar aptidão para atuação profissional, por meio da apresentação de certidão de registro e quitação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

8.1.6. O Responsável Técnico reportar-se-á, sempre que houver necessidade, diretamente à FISCALIZAÇÃO do Contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes, para que sejam corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços contratados;

8.1.7. Responder por e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos percebidos na execução dos serviços contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pela FISCALIZAÇÃO, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;

8.1.8. Comunicar ao Fiscal, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências, que possam vir a prejudicar o escorreito cumprimento dos serviços;

8.1.9. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos e insumos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços;

8.1.10. Manter seus técnicos e empregados sempre, durante todo o fornecimento e a prestação dos serviços, devidamente uniformizados e identificados por meio de crachás, com fotografia recente, e em completas condições de higiene e segurança, bem como provê-los, às suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança necessários;

8.1.11. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE, em especial das normas relativas à segurança do edifício onde serão executados os serviços e das Normas de Higiene e Segurança no Trabalho;

8.1.12. Manter sempre a disciplina nos locais dos fornecimentos e de realização dos serviços, bem como substituir, sempre que demandado pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer técnico ou empregado cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também, qualquer futuro retorno dessa pessoa às dependências das unidades do CONTRATANTE, na condição de funcionário ou prestador de serviços da CONTRATADA;

8.1.13. Executar os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e em obediência às normas técnicas e regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto;

8.1.14. Cumprir os postulados legais e normas, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, relativos à segurança tanto dos seus técnicos e empregados quanto dos usuários finais dos serviços e produtos contratados;

8.1.15. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

8.1.16. Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados na execução dos serviços, que estarão sujeitos à aprovação e aceite por parte do CONTRATANTE;

8.1.17. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execução de quaisquer serviços;

8.1.18. Executar os serviços contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

9.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Contrato;



- 9.1.2. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega dos materiais instalados, providenciando as necessárias medidas para regularização de irregularidades levantadas;
- 9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 9.1.4. Receber os materiais/serviços de acordo com as disposições deste Instrumento;
- 9.1.5. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com os objetos/serviços entregues;
- 9.1.6. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste Contrato;
- 9.1.7. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os objetos da CONTRATADA;
- 9.1.8. Processar e liquidar a fatura correspondente, por meio de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado à CONTRATADA;
- 9.1.9. Zelar para que durante a vigência deste Contrato sejam cumpridas todas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- 10.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Tocantins e será descredenciada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
- 10.2. Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Instrumento, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

- a) Advertência, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
- b) Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

- 10.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor deste Contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido;
- 10.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjurus, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;
- 10.5. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins ou cobrada judicialmente;
- 10.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

- 11.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:
- a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;
  - b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
  - c) Judicialmente, nos termos da Lei.

Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO:

- 12.1. O presente Contrato fica vinculado aos autos 18.0.000002454-2 e 19.0.000028437-0.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS:

- 13.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

- 14.1. Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e materiais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TERCEIRIZAÇÃO:

- 15.1. O CONTRATANTE não se responsabiliza por contratos que a CONTRATADA venha a celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

- 16.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

- 17.1. A gestão e a fiscalização deste Contrato ficará a cargo da Diretoria de Infraestrutura e Obras, do CONTRATANTE, cujo servidor responsável será designado por meio de portaria emitida pelo ordenador de despesa.
- 17.2. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade no fornecimento dos materiais/serviços.
- 17.3. O atesto da nota fiscal será realizado pelo gestor, desde que o serviço esteja em conformidade com as exigências e que não haja fatos impeditivos imputáveis à CONTRATADA.
- 17.4. Ao gestor caberá comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer defeito apresentado no fornecimento dos materiais/serviços.
- 17.5. O gestor deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- 17.6. Cabe ao gestor zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pelas partes, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 17.7. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo, devendo ser anotadas, em registro próprio, as falhas detectadas, e comunicadas a CONTRATADA todas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta.
- 17.8. Todos os atos emanados pelo gestor serão considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE.
- 17.9. A comunicação entre o gestor e a CONTRATADA será realizada por meio de correspondência oficial e anotações ou registros no mesmo processo que trata da contratação.
- 17.10. Quando houver necessidade, o gestor deverá emitir notificações a CONTRATADA.

- 17.11. Demais atribuições e responsabilidades do gestor de contratos no âmbito do CONTRATANTE estão disciplinadas pelo Decreto Judiciário nº. 291/2009 e Portaria nº. 255/2009 TJ-TO.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES:

- 18.1. Conforme a Resolução Nº 07/2005 do CNJ, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato fica eleito o Foro de Palmas - TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, firmam este Contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Leonan Resplandes de Freitas, Usuário Externo**, em 02/10/2019, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente**, em 02/10/2019, às 19:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2818176** e o código CRC **49388E2B**.